



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 03/09/2026  
Αρ. Πρωτ: 10645

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την παρακάτω προμήθεια

- **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΠΠ** προϋπολογιζομενης δαπανης 900,00 πλεον ΦΠΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2132052575-576**

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Τελική Τιμή | Κωδικός Παρατηρήριου | Τιμή Παρατηρήριου |  |
|-----|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------------|--|
| 1   | ΥΛΙΚΑ |                 |                   |                         |     |             |                      |                   |  |

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως ΤΡΙΤΗ 08/09/2026 & ώρα 09π.μ

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### 1. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση νέου ατμοφράκτη, σε αντικατάσταση υφιστάμενου ατμοφράκτη του δικτύου ατμού, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του «παλαιού θερμαστηρίου» του Νοσοκομείου και παρουσιάζει διαρροή ατμού από το σώμα του.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι ακόλουθες εργασίες:

1. Αποξήλωση του υφιστάμενου φλαντζωτού ατμοφράκτη ονομαστικής διαμέτρου DN80 (3") και ονομαστικής πίεσης PN16, ο οποίος παρουσιάζει διαρροή ατμού από το σώμα του.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου φλαντζωτού ατμοφράκτη DN80, PN16, κατάλληλου για χρήση σε δίκτυο ατμού και για τις υφιστάμενες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας λειτουργίας του δικτύου. Ο νέος ατμοφράκτης θα είναι πλήρως συμβατός με την υφιστάμενη εγκατάσταση ως προς τις διαστάσεις σύνδεσης, τις φλάντζες και τα λοιπά απαιτούμενα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά.
3. Στην προμήθεια και εγκατάσταση περιλαμβάνονται νέα κατάλληλα γραφιτούχα παρεμβύσματα για χρήση σε δίκτυο ατμού, νέοι κοχλίες και περικόχλια, καθώς και κάθε απαιτούμενο μικροϋλικό για την πλήρη, ασφαλή και στεγανή σύνδεση.
4. Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την ασφαλή επαναφορά του δικτύου σε λειτουργία.
5. Διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας.

### 2. Γενικοί όροι

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και φέρει αποκλειστικά την αστική και ποινική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί σε προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του.

Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών και θα διαθέτει και χρησιμοποιεί τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας.

Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εγκαταστάσεις, δίκτυα ή εξοπλισμό του Νοσοκομείου κατά την εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται στην άμεση και πλήρη αποκατάστασή της, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρόνο που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη

δυνατή όχληση και διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούνται από το δίκτυο ατμού.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, πριν από την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου, της υφιστάμενης εγκατάστασης και των απαιτήσεων για την αντικατάσταση του ατμοφράκτη. Η Τεχνική Υπηρεσία θα χορηγεί σχετική βεβαίωση επίσκεψης, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες, υλικά και μικροϋλικά, παρεμβύσματα, κοχλίες, περικόχλια, τυχόν απαιτούμενες εργασίες προσαρμογής ή σύνδεσης, μονωτικά υλικά, μεταφορές, τυχόν απαιτούμενα μέσα ανύψωσης ή πρόσβασης, αποξηλώσεις, αποκομιδή και νόμιμη διαχείριση των προϊόντων καθαίρεσης, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του αντικειμένου, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, να συνεννοηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία για την ασφαλή απομόνωση, αποσυμπίεση και, όπου απαιτείται, ψύξη του αντίστοιχου τμήματος του δικτύου. Δεν επιτρέπεται να προβεί αυτοβούλως σε χειρισμούς βανών ή άλλων στοιχείων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον χώρο πλήρως καθαρό, απομακρύνοντας όλα τα άχρηστα υλικά και τα προϊόντα καθαίρεσης.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μετά την επιτυχή διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και δοκιμών, τον έλεγχο της στεγανότητας όλων των συνδέσεων και την επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας του νέου ατμοφράκτη και του δικτύου ατμού στο σημείο της επέμβασης.