



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 08.01.2024  
Αρ. Πρωτ.: 408/11.01.2024

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΥΠΗΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΟΥΡΩΤΡΑΣ) CALOR – NO 2**

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :3300€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%( ΕΡΓΑΣΙΑ)**

**\*επισυνάπτονται προδιαγραφές**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575**

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΕΡΓΑΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr) μέχρι και ΠΕΜΠΤΗ 18/01/2024** και **μέχρι τις 9:00 π.μ.**

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### 1. Αντικείμενου του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή του στυπτήριου ιματισμού (σουρώστρας) CALOR – Νο 2 του Νοσοκομείου. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Αποξήλωση από το μηχάνημα, του συγκροτήματος ηλεκτροκινητήρα – φυγοκεντρικού κόμπλερ και μεταφορά αυτού στο συνεργείο του αναδόχου.
2. Αποσυναρμολόγηση του εν λόγω συγκροτήματος, εκτενής καθαρισμός των στοιχείων λειτουργίας του και διαπίστωση όσων χρήζουν μηχανουργικής επισκευής ή αντικατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στα επιμέρους εξαρτήματα της μηχανής είναι οι παρακάτω:

#### ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1. Επιμετάλλωση του άξονα του ρότορα (από την πλευρά στήριξης και περιστροφής του φυγοκεντρικού κομπλερ). Τορνίρισμα, κατασκευή πατούρας έδρασης ρουλεμάν, δάνοιξη σφηνόδρομου και κατασκευή σφήνας.
2. Αντικατάσταση ρουλεμάν και από τις δύο πλευρές του άξονα του ρότορα και επανασυναρμολόγηση του κινητήρα με καινούριες βίδες και μηχανικές ασφάλειες.

#### ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕΡ

1. Τορνίρισμα για ευθυγράμμιση του στροφέα του κόμπλερ και αντικατάσταση ρουλεμάν.
2. Αντικατάσταση φερμουϊτ στα τέσσερα πτερύγια μετάδοσης κίνησης και τορνίρισμα του ταμπούρου (λειτουργίας των εν λόγω πτερυγίων), για ευθυγράμμιση και λείανση.
3. Επανασυναρμολόγηση του φυγοκεντρικού κόμπλερ, με καινούργιες βίδες και μηχανικές ασφάλειες και επανατοποθέτηση αυτού στον ηλεκτροκινητήρα, με τεχνικές ρυθμίσεις και λειτουργικό έλεγχο.
4. Επανατοποθέτηση του συγκροτήματος ηλεκτροκινητήρα – φυγοκεντρικού κομπλερ στο μηχάνημα και αντικατάσταση των τριών (3) ιμάντων παραλαβής και μετάδοσης κίνησης στο τύμπανο στυψίματος.

#### ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ

1. Αποξήλωση των δύο σπασμένων καβουκίων “μπουκαλών”, (στήριξης και ανάρτησης του τυμπάνου στυψίματος) και αποσυναρμολόγηση από το εσωτερικό τους, των μηχανισμών ανάρτησης.

2. Εξόλκυση από τη βάση στήριξης των "μπουκαλών", τις σπασμένες και στραβωμένες βίδες, διάνοιξη καινούριων σπειρωμάτων και τοποθέτηση των δύο καινούριων "μπουκαλών" (απόθεμα του Νοσοκομείου), με καινούριες βίδες.

4. Εκτενής καθαρισμός και λίπανση των μηχανισμών ανάρτησης και τοποθέτηση αυτών στο εσωτερικό των καινούριων "μπουκαλών", με γενική ευθυγράμμιση του συστήματος ανάρτησης.

5. Τεχνικές ρυθμίσεις - λειτουργικός έλεγχος με τη μηχανή σε λειτουργία και παραγωγή.

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να επισκεφθεί το νοσοκομείο, προκειμένου να προβεί σε δικές του ακριβείς μετρήσεις και διακρίβωση των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω.

Ρητά επισημαίνεται ότι η μη επίσκεψη και επιβεβαίωση των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο ανάδοχο από τυχόν ευθύνες του και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική απαίτηση εκ μέρους του αναδόχου.

## **2. Παράδοση του έργου**

Η παράδοση της μηχανής θα πρέπει να γίνει σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι οκτώ (8) ημέρες μετά την έναρξη των εργασιών.

Κατά την παράδοση θα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση, έναντι οποιουδήποτε επισκευαστικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος (για ό,τι αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή)