



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 19/11/2025
Αρ. Πρωτ: 14416/25-11-2025

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την εφάπαξ υπηρεσία.

- Επισκευές στο δίκτυο ατμού και στον θερμικό υποσταθμό του ΓΝΠΠ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **2.480,00€ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κα Ψιμούλη Γεωργία τηλ. 2132052 575-556

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρήριου	

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως Δευτέρα 1-12-2025 και ώρα 9ημ

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες αφορούν επισκευές στο δίκτυο ατμού του Νοσοκομείου και στον θερμικό υποσταθμό. Οι εργασίες περιγράφονται ακολούθως:

- 1) Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων (περμανίτη) σε δύο σημεία στο δίκτυο ατμού 4"
- 2) Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων (περμανίτη) επάνω και κάτω του ατμοφράκτη 4" στον κεντρικό συλλέκτη του Λεβητοστασίου
- 3) Αντικατάσταση μανομέτρου (0-4 bar) στο συλλέκτη ατμού στον θερμικό υποσταθμό του Νοσοκομείου
- 4) Στον συλλέκτη ατμού του θερμικού υποσταθμού παρουσιάζει διαρροή η θέση του μανομέτρου θα πρέπει να κοπεί και να συγκολληθεί μούφα ατμού (3.000LBS)
- 5) Αντικατάσταση διαστολικού ατμού Μήκος διαστολικού 23 cm μήκος από φλάντζα σε φλάντζα 46 cm

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να επισκεφθεί το νοσοκομείο, προκειμένου να προβεί σε δικές του ακριβείς μετρήσεις και διακρίβωση των άνωθι χαρακτηριστικών και να λάβει βεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία την οποία θα προσκομίσει με την προσφορά του.

Ο Συντάξας