



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

e- mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 31/08/2026

Αρ. Πρωτ.: 10465

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην κατωθι εργασία με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘ του ΓΝΠΠ**
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :600,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

*επισυνάπτονται προδιαγραφές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Μονάδος χωρίς	λική τιμή χωρίς	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κόστος Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΕΡΓΑΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΚΑΠΥ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail:****promitheion@paidon-pentelis.gr μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 07/09/2026 στις 09.00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος .
Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση διαρροής στο δίκτυο θερμού νερού που τροφοδοτεί την Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ) της ΜΕΘ του Νοσοκομείου

Για την αποκατάσταση της διαρροής απαιτείται να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Αποξήλωση του υφιστάμενου διαβρωμένου τμήματος σωλήνωσης θερμού νερού, διατομής 1½", από το ταυ διακλάδωσης αμέσως πάνω από το έδαφος έως τη σφαιρική βάνα αποκοπής.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέας σωλήνωσης από μαύρο σιδηροσωλήνα διατομής 1½" στο τμήμα που αποξηλώνεται, κατάλληλου για δίκτυο θερμού νερού, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, στηρίγματα και μικροϋλικά για την πλήρη και έντεχνη σύνδεσή της με το υφιστάμενο δίκτυο.
3. Διεξαγωγή των απαιτούμενων υδραυλικών δοκιμών για τον έλεγχο της στεγανότητας των νέων συνδέσεων και της ορθής λειτουργίας του αποκατεστημένου τμήματος.
4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών στεγανότητας, θερμική μόνωση της νέας σωλήνωσης με εύκαμπτο ελαστομερές μονωτικό υλικό κλειστής κυψελωτής δομής, τύπου Armaflex ή ισοδύναμου, κατάλληλου για τις θερμοκρασίες λειτουργίας του δικτύου.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση.

2. Γενικοί όροι

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και φέρει αποκλειστικά την αστική και ποινική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί σε προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του.

Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και θα διαθέτει τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας.

Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εγκαταστάσεις, δίκτυα ή εξοπλισμό του Νοσοκομείου κατά την εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται στην άμεση και πλήρη αποκατάστασή της, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρόνο που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή όχληση στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, πριν από την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών, των διαστάσεων, της όδευσης της σωλήνωσης, των σημείων σύνδεσης και κάθε άλλης παραμέτρου που επηρεάζει την εκτέλεση των εργασιών. Η Τεχνική Υπηρεσία θα χορηγεί σχετική βεβαίωση επίσκεψης, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες, υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα σύνδεσης (ενδεικτικά ρακόρ, γωνίες, μαστοί, συστολές κτλ), στηρίγματα, συγκολλήσεις, μονωτικά υλικά, μεταφορές, τυχόν απαιτούμενα μέσα ανύψωσης ή πρόσβασης, αποξηλώσεις, αποκομιδή και νόμιμη διαχείριση των προϊόντων καθαίρεσης, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του αντικειμένου, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, να συνεννοηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία για την απομόνωση του δικτύου και δεν επιτρέπεται να προβεί αυτοβούλως σε χειρισμούς βανών ή άλλων στοιχείων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον χώρο πλήρως καθαρό, απομακρύνοντας όλα τα άχρηστα υλικά και τα προϊόντα καθαίρεσης.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μετά την επιτυχή διενέργεια των προβλεπόμενων δοκιμών, τον έλεγχο της στεγανότητας των συνδέσεων και την επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου θερμού νερού και της τροφοδοσίας της ΚΚΜ της ΜΕΘ.